## 高空台发动机风车起动及 停车方法的试验研究

## 燃气涡轮研究所 陈建民

摘要 介绍了在 SB101 高空台上进行供、抽气联调试验时发动机风车起动和停车的方法,分析了起动状态参数,给出了风车起动时的发动机进出口压力和温度范围。

关键词 航空发动机 高空模拟试车台 风车起动

#### 1 前言

涡轮喷气发动机在高空模拟试车台进行试验时,首先遇到的就是风车起动问题,而起动成功与否,又直接关系到整个试验的成败。1994年年底至1995年年初,为了进行高空模拟试车台的标定和交付使用,用WP-7和P11Φ-300发动机进行了供、抽气联调的总体性能及标定对比试验。从而全面考核了高空台供气、加温、降温、排气冷却和抽气等设备的工作特性,掌握了WP-7系列发动机高空试验时的风车起动方法。

### 2 高空模拟试车台简介

高空模拟试验就是将发动机装在高空试验舱中,使其处于飞行中所承受的压力、温度条件下进行试验,测取发动机的稳态和瞬态性能参数,以此评定发动机在实际飞行条件下的功效和性能。

为了满足涡轮喷气发动机在宽广范围中 进行模拟试验的需要,高空台配置了一套复 杂的空气系统。它将气源(供、抽气压气机)、空气处理系统(空气加温、干燥、降温系统)、混合器、进气调压系统、试验舱和排气调压系统(排气扩压器、排气冷却器和排气调压系统)等连成一个庞大的试验设备,来模拟发动机在各种飞行状态下的进口总压、总温及空中飞行时的环境压力。SB101高空台的最大被拟高度为25km,最大飞行马赫数为2.5。能模拟的发动机进口总压为0.0706×105~2.942×105Pa,进口总温—50~215C,进口流量5~120kg/s,环境压力0.0248×105~0.785×105Pa。高空模拟试车台的工作原理见图1。

## 3 高空模拟试车台涡轮喷气发动机的风车 起动方法

众所周知,进行高空试验时,气源供气压 气机必须供给一定压力、温度及足够流量的 空气,经过空气处理系统进行加温或降温,达 到模拟温度,然后经进气调压系统、旁路调压 系统、高空舱、排气调压系统和抽气系统的协

收稿日期:1995-03-15

48

燃气涡轮试验与研究 1995 年第 2 期

调一致工作而实现发动机进口压力、温度及 周围环境压力的模拟。根据已有的经验,调至 所需模拟发动和进口压力只需 4~5 min,而 依由常温调至所满的模拟进口温度则需 20 ~30 min 甚至更长时间。进行高空模拟试验 时,如首先将混合器后的温度调至模拟状态 点附近进行管道加温,然后在此温度下直接 风车起动发动机,则会使发动机起动成功后 进入模拟状态的时间大大缩短。试验证明,混 合器后的温度在一40~145 C范围内直接进 行发动机风车起动是可行的。




图 1 高空模拟试车台工作原理图

高空模拟试车台涡轮喷气发动机的风车 起动程序如下:

首先分别起动发动机高空模拟试验所需 要的供、抽气及加温或降温设备,使排气扩压 器的循环水系统投入运行、高温或低温供气 气流经混合后通过 916、995、916-2 胸排入大 气,抽气系统完成抽气机的并、串网后,发动 机做好风车起动准备。此时 916 与 995 阀配 合操作保证阀前压力为 150 kPa,995 阀进入 自动状态后慢开 916-1 至全开,慢关 916-2 至全关。使高温或低温供气气流(低温供气时 需开喷蒸汽系统)经旁路管道进入抽气总管。 打开高空舱二股流进气阀 919 阀至 20°,调节 999 阅使高空舱内压力 PH=60~70 kPa,手 动慢开 915 自动调压阀,使 Pi 由 60 kPa 缓 慢升至 70~80 kPa(保持 Pi-Pn≯12 kPa)。当发动机低压转子转速达到 10%~ 15%时,迅速将油门杆推至慢车位置,并立即 接通空中起动开关,进行发动机空中起动。

高空台发动机风车起动及停车方法的试验研究

- 4 WP-7 及 P11Φ-300 发动机在高空台进行 供、抽气联调试验时的几次风车起动情况
- (1) 1994年12月2日用WP-7发动机模拟H=18 km、M=1.6及H=15 km、M=1.6 状态试验时进行了6 次风车起动。起动前混合器出口温度达60 C(发动机前模拟进口总温为54.4 C)。起动按照前述程序进行。前5 次由于915 阀开启较快,发动机转速迅速升至60%左右而未点燃;第6 次采取了缓慢开启915 阀的措施,并将给定起动开关和油门杆推至慢车位置的转速提前至8%,最终起动成功。点火时, $P_1$ \*=70 kPa、 $P_H$ =62 kPa、 $T_1$ \*=13 C。
- (2) 、1994 年 12 月 10 日用 WP-7 发动机模拟 H=18 km、M=2.05 及 H=13 km、M=2.05 状态试验时一次点火成功。起动前混合器后温度为 110 C,发动机进口温度 38 C;点火时  $P_1=85 \text{ kPa}$ , $P_1=74 \text{ kPa}$ , $T_1=85 \text{ kPa}$ , $P_1=74 \text{ kPa}$ , $T_1=85 \text{ kPa}$ , $T_2=85 \text{ kPa}$

49

44 °C 。

- (3) 1994年12月17日用WP-7发动机模拟H=11 km、M=0.7,H=16 km、M=1.0 及 H=13 km、 $M=1.0 \text{ 状态试验时进行了3 次风车起动。起动前混合器出口温度为一40 C,发动机模拟进口总温为一35.3 C。按照以往点火成功的程序进行了2 次起动均未点燃,第3次起动时,采取将油门杆推至慢车上限位置,增大起动供油量的方法获得成功,此时,<math>P_1^*=72 \text{ kPa}$ , $P_H=63 \text{ kPa}$ , $T_1^*=-11 \text{ C}$ 。
- (4) 1995 年 2 月 21 日用 P11 $\Phi$ -300 发动机模拟 H=11 km、M=0.7 及 H=16 km、M=1.0 状态试验时进行了一次风车起动。起动前混合器出口总温为一42 C(发动机模拟进口总温—35 C)。当风车转速达到 $n_1=8\%\sim10\%$ 时,将油门杆推至慢车上限位置,然后打开空中点火开关,一次点火成功。此时  $P_1=79$  kPa, $P_2=70$  kPa, $P_3=70$  kPa, $P_4=70$  kPa, $P_4=4$  C。
- (5) 1995 年 2 月 23 日用 P11 $\Phi$ -300 发 动机模拟 H=18 km、M=2.05 状态试验时,进行了一次风车起动。起动前混合器出口温度为 145  $\mathbb{C}$ (发动机模拟进口总温为 126  $\mathbb{C}$ )。当风车转速 $n_1$ =8%~10%时,将油门杆推至慢车中线位置,一次点火成功。此时  $P_1$ =77 kPa, $P_H$ =70 kPa, $T_1$ =50  $\mathbb{C}$ 。

上述 5 次试验结果表明,WP-7 系列发动机在高空模拟试车台进行风车起动时,只要保证  $P_1 = 70 \sim 85$  kPa, $P_H = 60 \sim 75$  kPa, $P_1 \sim P_H \nearrow 12$  kPa,混合器后温度为一42~145 °C,均能可靠地进行风车起动。这是由于从进气调压阀 914、915 至发动机进口有较长一段距离,起动过程中发动机进口温度仅在一15~60 °C范围内,故温度对发动机的风车起动影响不大。

50

- 5 WP-7 发动机在高空台进行供、抽气联调试验时风车起动的改进措施
- (1) 发动机起动对力争一次点燃。供、抽气联调试验证明,用提前点火,即点火转速提前至 8%及油门杆置于慢车上限位置,必要时再修油门杆的办法增大供油量,均能达到这一目的。上述几次试验中风车起动时 T。均未超过 360  $\mathbb C$ 。
- (2) 发动机风车起动不成功时,可将油门杆拉至停车位置,然后将进气调压阀缓慢关小,使发动机风车转速保持在 30%左右运转 3 min,将未点燃的油气吹走;继续缓慢关小进气调压阀,使发动机风车转速保持在 15%左右,准备再次进行风车起动。
- (3) 由于高空台试验费用昂贵,所以设备一旦开始运行,除有特殊情况发生,试验均要连续进行,最长可达 10 h 左右。这样就需要自动地为发动机补加滑油。为此,罗•罗公司高空台 1 号舱设置了一套自动滑油装置。建议在 SB101 高空台采取类似措施,并对发动机油箱进行改装,增加一套远距离液位指示器,以便在试验中随时监视发动机的滑油消耗量,适时地加以补充,从而彻底排除由于滑油消耗过多而带来的事故隐患。

# 6 发动机在高空台进行供、抽气联调试验时的停车方法

WP-7 系列发动机高空台试验完成后,应将其低压转子转速稳定在 87.9%~93%,退出模拟状态点(即调整  $P_1^{\bullet}$ 、 $T_1^{\bullet}$ 和  $P_H$  到接近大气状态),然后继续降低转速至 82.5%,冷却 3 min 后停车,全关 914、915 阀,停止供抽,整个试验结束。需要特别注意的是,一定(下转第 55 页)

燃气涡轮试验与研究 1995 年第 2 期

## 6 结论

- (1)试验完全模拟了 WP-7 发动机的三个飞行状态的真实高度。
  - (2)通过膨胀涡轮直接调温的方法可行,

这样可减少动用设备台数,降低能耗,节约经费。

(3)所用串、并联方法可行,运行程序正确。

### (上接第50页)

要将 915 阀打至手动位置再行操作,否则在降低转速实现停车的过程中 915 阀可能会自动关闭,引起发动机喘振或放炮。

## 7 结论

在 WP-7 供、抽气联调试验中风车起动

时,发动机应保持一定的转速,主燃烧室的气流压力、速度、流量及慢车供油压力,应保证混合器后的温度在一42~145 C之间。此时直接进行风车起动,可大大减少发动机在非模拟状态点的工作时间。所述起动失败后的再起动方法,经标定试验证明完全可行。根据发展的需要,必须增加一套发动机自动补加滑油装置及监视系统。